Niederschlagswasserbeseitigung Erweiterung Gewerbegebiet Kauerhof, Sulzbach-Rosenberg, Bayern

Stadt Sulzbach-Rosenberg, Luitpoldplatz 25, 92237 Sulzbach-Rosenberg

Leistungsgebiete	Auftragsvolumen	Projektdauer
Ver- und Entsorgungstechnik, Abwassermanagement	ca. 10.000 €	10/2020 – 04/2021



Projektbeschreibung:

Das Baugebiet Kauerhofer Straße soll an den bestehenden Regenklär- und Rückhalteteich der Erweiterung Gewerbegebiet Kauerhof angeschlossen werden. Das anfallende Niederschlagswasser, von den neu zu erschließenden Straßen-, Hof- und Dachflächen, wird gemeinsam gesammelt und in den Regenrückhalteteich eingeleitet.
Durch zwischenzeitlich neu ausgewiesene Baugrundstücke ändern sich die Bemessungsgrundlagen, weshalb eine Tektur des Bauantrags notwendig wird und der Wasserrechtsbescheid entsprechend angepasst werden muss.

- Vergrößerung des bestehenden Rückhalteteiches durch Geländeauffüllung

Anlass:

Mit den bestehenden Regenklär- und rückhalteteich und dem neuen Absetzschacht wird das aus dem Baugebiet Kauerhofer Straße anfallende Niederschlagswasser nach den anerkannten Regeln der Technik gereinigt und über den Rückhalteteich gedrosselt in das namenlose Gewässer eingeleitet.

Unsere Leistungen:

- Vermessung
- Flächenermittlung
- Hydrotechnische Berechnungen
- Entwurfsplanung
- Genehmigungsplanung

Weitere Projektdaten: